


Lze použít gabionové bloky - bude upřesněno !!!

Složení přebytkého výkopku
- urovnání, zatravnění, výsadba doprovodných stromů

Plánované umístění podzemních kontejnerů



Původní schody rozebrat

Osázení vodními rostlinami

Původní panely ponechat

- odstranění zábradlí, stavba obrubníku pro chodník

Nový chodník (cesta) - zámková dlažba

- d. 127,5 m x š. 1,5m

Výústění na opačné straně přes kámen

Čerpání kalu cca 1 x za rok (přip.dle potřeby)

Provedení zemní hráze z vyčištěného materiálu
vytvoření usazovacího prostoru
pro dešťový přítok

Stabilizační opěrná zeď z lomového kamene
- koruna zdi 70cm, výška zdi - 190cm
- základ zdi do hl. 80cm v šíři 100cm
- zábradlí !

Vegetační tvárnice 13,2 m²

Doplnění potrubí DN 500 Be

- d. 2x 7m

Dešťová usazovací nádrž
- dno zpevnit kačínkem fr. 16

Obrubník

Vegetační tvárnice 112 m²

Přítok

- prameny + zásobování ze studny u OÚ
- PVC DN 200 - vtok vhodné upravit

Dřevěné trámy profil cca 30x 30cm (40x40)
- umístění po okraji litorální zóny

Zatížení dřevěných trámů kamenem

Vertikální kořenový filtr
- plocha přědp. 6x8m
- vrstva štěrku cca 0,9m
- rozvodné a sběrné drény
- osázení rákosem

Hloubková zóna

těsněno folií EPDM nebo PE

- urovnání výkopu pískem tl. do 10 cm

- položení geotextilie

- položení svařované folie

Mělká zóna

těsněno folií EPDM nebo PE

- urovnání výkopu pískem tl. do 10 cm

- položení geotextilie

- položení svařované folie

- prany kačínky fr. 16 až 22

Mlatová plocha

Umístění elektroskříně

Elektropřípojka ČŠ - předpoklad

Plocha pro umístění ohniště, jiné

Přístupové dřevěné molo 3 x 7 m

Umístění skimmeru

Čerpadlo skimmeru

Čerpací šachta - jezítkové čerpadlo pro vertikální kořenový filtr

Výsadba lípy

Zatravnění

Zachování přelivu z původní plochy rybníku !

zodp. projektant	vypřacoval	kreslil	Vodohospodářská projekční kancelář						
Ing. Michal Lešák	Ing. Michal Lešák		I N D O R S Litoměřice						
kraj : Ústecký	místo : Intravilán obce Spomýšl		Ing. Michal Lešák						
název dokumentace :	Obec Spomýšl		volná domácnost						
název dokumentace :	Obec Spomýšl		Tel. : 776 785 535, andros@andros.cz						
účel	DSP								
číslo zakázky	01112								
datum	05/2025								
měřítko :	příloha :								
1 : 200	D. 1								

Zatížení dřevěných trámů kamenem